

Consultation Petits Travaux Electriques

Madame, Monsieur,

Cette consultation est réalisée dans le cadre de notre prochain Audit « Destination Excellence » qui nous impose de réaliser certains aménagements et/ou petits travaux d'ordres « électriques » au plus tard le 15 avril 2026. A cet effet nous vous remercions de bien vouloir nous rendre destinataires d'une proposition chiffrée conforme aux besoins décrits ci-après :

- A) Remplacement de 3 luminaires encastrés type Dichroïques Halogènes, par 3 luminaires encastrés Led type GU10
- B) Remplacement de 6 tubes fluos par 6 tubes Led (T5)
- C) Déplacement et création de 3 points d'alimentation en prévision de la pose de sèches mains électriques
- D) Pose d'une borne Wi-Fi en extérieur (fournie par nous) et raccordement de cette dernière à la baie informatique du site
- Fourniture de 4 dalles Led 600x600, 4000°K

A toute fin utile, nous vous communiquons ci-après des informations complémentaires sur les espaces concernés par les interventions demandées.

Merci de bien vouloir nous transmettre votre proposition par retour de mail à :

Office Intercommunal de Tourisme du Pays d'Ajaccio
A l'attention de Madame Nathalie CAU
3 Boulevard du Roi Jérôme
20000 Ajaccio

Votre offre est à nous communiquer au plus tard le vendredi 20 Mars 2026 à 18h00. Passé ce elle ne sera pas prise en compte.

Dans l'attente, nous restons à votre écoute pour tout complément d'information et/ou visite de site.

Votre contact : Toussaint Discazeaux – 06 76 07 97 15 - logistique@ajaccio-tourisme.com

Cordialement.

Informations complémentaires

Intervention Office de Tourisme D'Ajaccio

A - Remplacement spots halogènes par spots LED type GU 10.



B - Remplacement tubes fluo par tubes LED (T5) - 3 x 2 tubes.



C) L'alimentation sèche main existant (HS) est à ramener à 725mm du sol sous sortie de câble, pour le sèche main à venir.



Toilettes RDC

C) Ramener l'alimentation de la PC à une hauteur de 725mm du sol sous sortie de câble pour l'installation d'un sèche main.



Toilettes 1er étage

C) Création d'une alimentation électrique positionnée à 725mm du sol sous sortie de câble pour l'installation d'un sèche main. Celle ci sera à créer depuis le tableau électrique situé au premier étage en passant sous le plancher en dalle technique.



Cafétéria 1er étage

D) Pose et raccordement d'une borne WIFI que nous fournissons, en lieu e place du luminaire existant qui sera à déposer définitivement. La borne sera alimentée en POE par le biais d'un câble réseau fourni et posé par vos soin, raccordé à notre baie informatique située en RDC

